

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE KOT DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževalna dela enot Kranjskih vrtcev« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo pri izvedbi gradnje oziroma pri izvajanju GOI del ter drugih del, ki so zajeta v javnem naročilu, izpolnili v nadaljevanju navedene zahteve naročnika.

I. Zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

a) Naročilo se bo izvajalo z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in upoštevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za gradnjo poslovnih in upravnih stavb (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P13_stavbe1.pdf).

Še posebno se morajo upoštevati naslednje zahteve:

1. Pri izvedbi gradnje se ne uporabljajo:
 - a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF₆);
 - b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
 - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;
 - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo;
 - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
 - c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

2. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

3. Kadar se pri gradnji:
 - nosilne konstrukcije,
 - ostrešja,
 - fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
 - stavbnega pohištva,uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

b) Naročilo se bo izvajalo z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in upoštevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za pohištvo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P8_pohistvo.pdf).

Še posebno se morajo upoštevati zahteve iz 6. člena, 2. odstavka predmetne Uredbe:

Točka 10. delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

3. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

4. Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:

- je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali
- ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - H351 (Sum povzročitve raka),
 - H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
 - H350 (Lahko povzroči raka),
 - H340 (Lahko povzroči genske okvare),
 - H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
 - H360F (Lahko škodi plodnosti),
 - H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
 - H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
 - H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
 - H341 (Sum povzročitve genskih okvar).

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

5. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z

dolgotrajnim učinkom),

- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

6. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m² (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

7. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

8. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

9. Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

II. TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnične specifikacije so razvidne iz obrazca »Predračun popis del«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo predmetna dela izvedel po načelu »cena/enoto mere«. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa gradbena dela se morajo izvajati vestno in strokovno pri čemer objekt in okolica ne smeta biti poškodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje.

Ker gre za investicijsko-vzdrževalna dela in se v konstrukcijske elemente objekta ne posega, gradbeno dovoljenje ni pridobljeno.

Izdelan je popis del, ki je izvajalcu dostopen v obrazcu »Predračun popis del«.

Naročnik ne bo upošteval nobenih dodatnih del iz naslova nepoznavanja objektov, zatečene situacije, pomanjkljivih podatkov ipd.

III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- prevzete storitve izvršil strokovno pravilno, vestno, kvalitetno in skladno s predpisi, tehničnimi navodili, priporočili, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvršil pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,
- zagotovil strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti,
- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik),
- predhodno pisno obveščal nadzornika in naročnika o vsaki finančni, vsebinski oz. časovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo,
- da se bo udeleževal vseh sestankov, to je operativnih, koordinacijskih ipd. in realiziral naloge/sklepe v navedenih rokih iz operativnih zapisnikov ter da se bo udeleževal sestankov in razgovorov (korespondenca) z naročnikom ali/in nadzornikom ali/in projektantom ali/in drugimi udeleženci del,

- odgovorni vodja del izvajalca prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del ali/in pri potrebnih kontrolnih merjenjih z nadzornikom in pri tem dal nadzorniku na razpolago potrebno delovno silo in drugo pomoč v delovni sili in drobnem materialu, vendar brez odškodnine in plačila,
- izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega časa,
- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo,
- še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzorniku in naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev,
- vsakodnevno vpisoval v gradbeni dnevnik jasne in nedvoumne vpise,
- izvedel vsa dodatno naročena dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po kalkulativnih elementih iz ponudbe, upoštevajoč popust, prikazan v ponudbi, in v pogodbeno dogovorjenem roku,
- izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naročnik, po ponudbenih cenah,
- pogodbene storitve opravil v dogovorjenih rokih,
- pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,
- pisno opozoril naročnika na težave v zvezi s predmetom del, ki lahko ogrozijo izvedbo pogodbenih storitev v pogodbenih rokih ali povzročijo materialno škodo,
- poravnal vso morebiti povzročeno škodo,
- vodil gradbiščni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki ju kontrolira in podpisuje odgovorni nadzornik, podpiše na strani izvajalca pa odgovorni vodja del
- med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice morebitne opustitve prevzema popolno odgovornost,
- omogočil naročniku in pooblaščenim predstavnikom stalen nadzor nad deli in kontrolo nad kvaliteto dela in kvaliteto uporabljenih materialov,
- upošteval okolje, v katerem bo izvajal dela,
- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno, začasno deponijo materiala ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
- objekt sproti čistil, na koncu pa na lastne stroške izvedel tudi končno čiščenje objekta (grobo in fino) in naročniku predal očiščeno in urejeno nepremičnino, ki jo bo možno takoj začeti nemoteno uporabljati,
- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
- ravnal v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju v delu, ki se nanaša na temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov ter dobavo pohištvene opreme,
- med izvajanjem del omogočil nemotene dostope do enot naročnika in ostalih vhodov v objekte v neposredni bližini ter omogočil normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,
- ravnal po predpisih o varstvu pri delu,
- v pogodbeno ceno zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,
- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,
- ne bo povzročal hrupa, ki bi onemogočal normalno delovanje okoliških objektov in življenje v njih,
- ves čas trajanja imel sklenjeno zavarovanje gradbišča, ki vključuje tudi zavarovanje za škodo na okoliških objektih ter na infrastrukturi,
- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,
- prisostvoval vsem sestankom in nadzorom oz. naročnika ažurno seznanjal, obveščal ali mu odgovarjal na vprašanja,
- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,
- aktivno sodeloval ob vključevanju organov kontrolne dejavnosti (inšpekcije, zavodov in inštitucij, ki so pooblaščene opravljati preglede, meritve, preiskave,...),
- odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene pred primopredajo,

- odpravil vse napake, pomanjkljivosti in okvare, ugotovljene v garancijskih rokih,
- na lastne stroške usposobil (izšolal) zaposlene pri naročniku glede vzdrževanja, čiščenja in rutinskega vsakodnevnega dela z vso dobavljeno opremo in inštalacijami ter materiali, ki zahtevajo redno vzdrževanje, kakor tudi uporabnike za servisiranje; izvedba usposabljanja mora biti pisno dokumentirana in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca in naročnika, pri čemer mora biti dokumentirana vsebina usposabljanja in uporabniki, ki so bili prisotni na usposabljanju.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje storitev, ki so predmet tega naročila. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijami (standardi in tehnična soglasja), so okoljsko sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na gradbišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

Izvajalec je dolžan v roku 4 koledarskih dni od uvedbe v delo naročniku predati terminski plan izvajanja pogodbenih del. Plan se preda v elektronski pdf obliki. Terminski plan pregledajo in potrdijo nadzor, naročnik in uporabniki. Vse zahteve naročnika glede časovne prilagoditve del iz IV. točke tega obrazca bo izvajalec moral upoštevati pri pripravi terminskega plana.

Dela se bodo plačevala v obliki mesečnih situacij, ki jih predhodno pregleda in potrdi odgovorni nadzornik.

IV. ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je opredeljen v vzorcu pogodbe. Glede časovne izvedbe del se bo izvajalec moral prilagajati zahtevam naročnika kot so razvidne iz tabele, ki jo je naročnik prikazal na koncu te točke. Izvajalec bo moral dosledno upoštevati navodila naročnika glede časovne izvedbe del. Izvajalec je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo naročnik utрпи zaradi izvajalčevega nespoštovanja pogodbenih rokov.

Izvajalec je dolžan dela, ki so povezana s širjenjem hrupa po konstrukciji (rušenja, vrtanja ipd.; v nadaljevanju hrupna dela) izvajati skladno s predhodnim naznanilom in dogovorom z naročnikom ter uporabniki objektov, tako da dela ne bodo motila rednega dela vrtca.

Dela se bodo izvajala v objektih, v katerih naročnik opravlja dejavnost (vrtec), zato je dolžan z naročnikom uskladiti način izvedbe tako, da bo za izvajanje dejavnosti naročnika čim manj moteč oziroma že ob začetku izvajanja del, le-ta načrtovati tako, da bodo vsa pogodbeni dela ali vsaj 80 % del izvedenih v terminih, ko naročnik zaradi poletnih šolskih počitnic v juliju in avgustu svoje dejavnosti ne izvaja v polnem obsegu. Do 26. 8. 2018 morajo biti izvedena vsa tista pogodbeni dela, ki so nujna za obratovanje enot naročnika, saj bo naročnik od 27. 8. 2018 dalje svojo dejavnost opravljal v polnem obsegu. Naročnik postavlja dodatni pogoj izvajalcu, in sicer bo le-ta v tednu od 19. 8. 2018 do 26. 8. 2018 lahko izvajal le dela, ki ne bodo ovirala generalnega čiščenja, ki ga bo izvajal naročnik zaradi priprave prostorov na novo šolsko leto.

Izvajalec je dolžan izvedbo del prilagoditi, do te mere, da bo minimalno moteno obratovanja vrtca, saj naročnik zaradi narave dejavnosti ne more zapreti vseh enot vrtca. **Otroci bodo tekom izvedbe del obiskovali vrtec, čas njihove prisotnosti pa je naročnik po posameznih lokacijah natančneje opredelil v tabeli v nadaljevanju te točke.**

PLAN DELA ENOT ZAVODA V POLETNIH MESECIH 2018 1/2

[illegible]

PLAN DELA ENOT ZAVODA V POLETNIH MESECIH 2018 2/2

PLAN DELA ENOT ZAVODA V POLETNIH MESECIH 2018 2/2									
2018	2.7.-6.7.	9.7. - 13.7.	16.7. do 20.7.	23.7. do 27.7.	30.7. do 3.8.	6.8. do 10.8.	13.8. do 17.8.	20.8. do 24.8.	27.8. do 31.8.
OSTRŽEK			RAZPOLOŽLJIVE VSE IGRALNICE (6).						
			Enota GOSTI OTROKE iz enote JEŽEK. V enoti potekajo manjša vzdrževalna dela. Sanacija kuhinje se predvideva v jesenskih mesecih.						
SONČEK			Ves čas bosta RAZPOLOŽLJIVI 2 IGRALNICI, saj se bo v vseh igralnicah enote izmenično brusil parket. Enota GOSTI OTROKE iz enote ČIRČE.						
ČIRČE			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote SONČEK. Potekajo manjša vzdrževalna dela.						
CICIBAN			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote ČENČA. Potekajo manjša vzdrževalna dela.						
MATIJA ČOP			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote ČEBELICA						
BIBA			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote ŽIV ŽAV.						
JEŽEK			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote OSTRŽEK. V enoti se adaptira kuhinja in pleskajo vsi prostori.						
KEKEC			Ves čas bodo RAZPOLOŽLJIVE 3 IGRALNICE. Enota GOSTI OTROKE iz enote JANINA. Potekajo manjša vzdrževalna dela in pleskanje igralnice v pritličju.						
ČENČA			Ves čas bosta RAZPOLOŽLJIVI 2 IGRALNICI, saj se bo v vseh igralnicah enote izmenično brusil parket in menja talna obloga v garderobi otrok. Enota GOSTI OTROKE iz enote CICIBAN.						
LEGENDA:									
Barva označuje dneve ko so posamezne enote zavoda ODPRTE.									
Barva označuje dneve, ko so posamezne enote zavoda ODPRTE in POLEG SVOJIH OTROK, GOSTIJO OTROKE iz DRUGIH ENOT zavoda.									
Barva označuje dneve ko so posamezne enote zavoda ZAPRTE.									

ZAHTEV NAROČNIKA GLEDE TERMINSKO IZVEDBE DEL PO ENOTAH ZAVODA

LOKACIJE IZVEDBE POGODBENIH DEL	ZAPRTJE VRTCA	MOŽNA IZVEDBA DEL	OMEJITVE DEJAVNOSTI NAROČNIKA ZARADI DEL in OSTALE POSEBNOSTI
VRTEC OSTRŽEK	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del
VRTEC JEŽEK	16.7.-17.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora izvajalec pred pričetkom del zaščititi poleg opreme tudi talno oblogo
VRTEC KEKEC	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, pleskanje igralnice in kuhinje se predvideva v času od petka do nedelje, saj delitev hrane poteka ves čas odprtja vrtca.
VRTEC ČIRA ČARA	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede lakiranje parketa vseh igralnic, zato bo sočasno možna uporaba cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od dotrajanosti parketa. Zaradi dotrajanosti opreme se za izvajalca ne predvideva iznosa velikih omar (dokončna odločitev glede iznosa posamezne večje omare bo sprejeta na podlagi dogovora izvajalca z naročnikom pred izvedbo del, iznos pa bo opravił naročnik)
VRTEC JANINA	16.7.-26.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora izvajalec pred pričetkom del zaščititi poleg opreme tudi talno oblogo. Na enoti bo sočasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi celovita energetska sanacija, ki se, razen kotlovnice, ne dotika notranjih prostorov. Kuhinja enote bo delovala meseca avgusta in sicer kot centralna kuhinja za potrebe celotnega zavoda.
VRTEC ŽIV ŽAV	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del. Pleskanje kuhinje je predvideno v času od petka do nedelje, saj delitev hrane poteka ves čas odprtja vrtca. V enoti bo sočasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi delna energetska sanacija (kotlovnica) zato bo dela potrebno uskladiti.
VRTEC CIBAN	16.7.-26.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	dela je v celoti potrebno izvesti v času zaprtja enote
VRTEC ČEBELICA	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, tri igralnice enote se brusijo in lakirajo zato bo sočasno možna uporaba 7 igralnic, v 1 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od igralnic se bodo dela izvajala predvidoma 7- 10 dni, odvisno od dotrajanosti parketa.
VRTEC SONČEK	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede lakiranje parketa vseh igralnic, zato bo sočasno možna uporaba cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od dotrajanosti parketa.
VRTEC ČENČA	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede lakiranje parketa vseh igralnic, zato bo sočasno možna uporaba cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od dotrajanosti parketa. V enoti se bo menjala tudi talna obloga v garderobi otrok kar se predvideva za čas od petka do nedelje.
VRTEC MOJCA	NI ZAPRT	13.7.-26.8.2018	omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del. Pleskanje in ostala dela v kuhinji je/so predvideno/a v času od petka do nedelje, saj delitev hrane poteka ves čas odprtja vrtca. V enoti bo sočasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi delna energetska sanacija (kotlovnica) zato bo dela potrebno uskladiti.
VRTEC ČIRČE	16.7.-26.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora izvajalec pred pričetkom del zaščititi poleg opreme tudi talno oblogo.
VRTEC NAJDIHOJCA	16.7.-26.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	V enoti bo sočasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi celovita energetska sanacija, zato bo dela iz popisa terminsko potrebno usklajevati z deli izdelave ovoja (fasade) stavbe in ureditve balkonov v nadstropju enote. Kuhinja enote bo delovala meseca julija in sicer kot centralna kuhinja za potrebe celotnega zavoda. Pralnica enote bo delovala neprekinjeno saj je edina pralnica v zavodu. V enoti bo sočasno z zaprtjem potekala tudi sanacija jasilčnega trakta s tremi igralnicami (ob kuhinji) in spremljajočih prostorov, zato je dela iz popisa potrebno prilagoditi tudi izvedbi sanacije jasil.

V. SPLOŠNA NAČELA

Upoštevanje predpisov in predpisanih rokov

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

Izvajalec mora opravljati delo tako, da niso kršeni predpisani roki.

Komuniciranje izvajalca z javnostjo

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

VI. SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL

Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa dela, ki so potrebna za dokončanje razpisanih del.

Izvajalec mora vse mere pred naročanjem obvezno kontrolirati na objektu.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

- dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni in režijski stroški, drobn material, testiranje, pridobivanje potrdil,
- nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost),
- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v deževnem obdobju,
- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje gradbišča, objekta, sosednjih objektov in okolice pri gradnji,
- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje okolice in transportnih poti in končno čiščenje,
- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,...).

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe